

Dane zamawiającego:

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 6
26-010 Bodzentyn
NIP: 657 24 93 389
Regon: 292677740
Kontakt tel.: (41) 31 15 033

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające na wymianie grzejników w części budynku Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie, obejmujące:

- demontaż 71 sztuk starych grzejników stalowych,
 - dostawę i montaż 71 sztuk nowych grzejników stalowych dwupanelowych typu C22, w salach:
 - sale lekcyjne : 19 szt. o wymiarach 500x1400 (nr 17, 18, 36, 37, 43, 48, 47, czytelnia, pokój nauczycielski).
 - sale lekcyjne: 15 szt. o wymiarach 500x1200 (nr 19, 20, 21, 33, 34, 45, 46)
 - klatki schodowe: 6 szt. o wymiarach 800x800
 - Pokój socjalny nauczycieli: 1 szt. o wymiarach 500x600
 - Sterownia: 1 szt. o wymiarach 500x600
 - Magazynek chemiczny: 1 szt. o wymiarach 500x600
 - Korytarze wejściowe: 4 szt. o wymiarach 100x1200
 - Korytarze (piętra): 6 szt. o wymiarach 500x1200
 - Łazienki: 13 szt. o wymiarach 500x600
 - Piwnice: 5 szt. o wymiarach 500x600
- łącznie - 71 szt.**
- Zawory komplet - 71 szt.

Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia (nowe grzejniki, zawory) zapewnia wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie zasad sztuki budowlanej i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobata techniczną, Certyfikat zgodności.

ZASADY OGÓLNE

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach, na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi dyrektora oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego pracowników szkody.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem

Wykonawca doprowadza pomieszczenia do stanu wyjściowego dbając o zabezpieczenie części sal i pomieszczeń od zniszczenia

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia

Wszystkie prace muszą zostać wykonane w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach 3 lipca - 31 sierpnia 2025 roku, tak aby nie kolidowały z zajęciami szkolnymi.

3. Gwarancja

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na zamontowane urządzenia oraz wykonane roboty.

4. Odbiór prac

Odbiór końcowy robót nastąpi w formie komisyjnej, z udziałem przedstawicieli zamawiającego oraz wykonawcy, na podstawie protokołu odbioru.