

**Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie,
ul. Suchedniowska 6,
26-010 Bodzentyn**

Znak sprawy: PZS 26.02.2023

Kielce, dn. 2 sierpnia 2023 r.

Informacja dla Wykonawców nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień w zakresie

Pytanie 1:

Czy okna mają być antywłamaniowe czy standardowe? Jeśli antywłamaniowe to proszę podać typ okna i ilość oraz określić klasę okna i szyb.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okna mają być standardowe.

Minimalne parametry techniczne jakie powinny spełniać nowe okna PVC zostały określone w pkt 2.1. Stolarka okienna Załącznika nr 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie 2:

Czy należy zastosować nawiewniki (ciśnieniowe, higrosterowane czy akustyczne) i ile szt. w oknie? I jeśli jest akustyczny to proszę podać izolacyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie należy stosować nawiewników i akustyki. Minimalne parametry okien zostały określone w pkt 2.1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie 3:

Czy okna mają spełnić tylko warunek przenikania ciepła $U=0,9[W/m^2*K]$? Czy szyby mają mieć powłokę przeciwsłoneczną czy zwykłą? Jeśli przeciwsłoneczną to proszę podać parametr LT i g i w których oknach ma występować?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okna mają spełnić tylko podany warunek przenikania ciepła, szczelności i izolacyjności akustycznej. Szyby bez powłoki przeciwsłonecznej. Minimalne parametry okien zostały określone w pkt 2.1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie 4:

Czy należy zastosować dźwignię do otwierania z poziomu podłogi czy zwykłą klamkę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować zwykłą klamkę w kolorze białym.

Pytanie 5:

Proszę podać głębokość gładzi zewnętrznych i wewnętrznych w celu wyceny tynkowania ościeży. Czy tynk wew. ma być cementowo- wapienny i wykonany w kategorii III zacierany na ostro a następnie gładź i malowanie? Czy gładzi zewnętrzne są obłożone płytami z kamienia czy styropianem czy tynkiem cementowo- wapiennym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że gładzi zewnętrzne wykończone styropianem i strukturą- ograniczona ingerencja. Gładzi wewnętrzne o szerokości ok. 28 cm należy wykończyć tynkiem cementowo- wapiennym w kat. III zatartym na ostro, a następnie szpachlowanie, szlifowanie i malowanie w kolorze białym.

Pytanie 6:

**Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie,
ul. Suchedniowska 6,
26-010 Bodzentyn**

Czy okna mają być montowane w warstwie ocieplenia czy tradycyjnie w murze? Czy należy wycenić taśmy do ciepłego montażu zewnętrzne i wewnętrzne. Brak informacji w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okna należy montować w murze i uszczelnić pianką. Bez stosowania taśm do ciepłego montażu.

Pytanie 7:

Proszę o informację czy we wszystkich pomieszczeniach gdzie będą wymieniane okna to glify wew. są wykonane z tynku. Jeśli w którymś pomieszczeniu występuje glazura/ płytki to proszę podać ilość pomieszczeń i które to są pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że we wszystkich pomieszczeniach gdzie będą wymieniane okna są glify wewnętrzne wykończone tynkiem - jedynie w 4 łazienkach glify wykończone płytkami – łącznie 8 okien.

Pytanie 8:

Czy na jakimś etapie przetargowym trzeba będzie przedstawiać Państwu kosztorys ofertowy uproszczony czy tylko podać cenę końcową w ofercie i na tej podstawie będzie odbywało się rozliczenie końcowe robót?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu umowy §1 ust. 7 – Załącznika nr 6 do SWZ „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, m.in.: kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy ...”

Pytanie 9:

Proszę o przykładowe zdjęcie wyglądu pomieszczeń w celu oszacowania rzeczy do zabezpieczenia folią. Czy pomieszczenia będą opróżniane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pomieszczenia nie będą opróżniane. Większość to sale lekcyjne wyposażone w ławki krzesła, pomoce dydaktyczne, które zostaną przemieszczone w inny punkt sali. Na ścianach, na których są okna brak jest elementów dekoracji. Zabezpieczenie jedynie folią części podłóg zgodnie z zasadą remontu. Podłoga to nawierzchnia tarket.

Pytanie 10:

Proszę o przykładowe zdjęcie okien, glicyfów zewnętrznych i wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzania wizji lokalnej, jednak Wykonawca w celu przygotowania oferty może taką wizję oczywiście odbyć.

Pytanie 11:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień, tj. 15.07.2023r. ze względu na brak części informacji w dokumentacji oraz o czas na zapoznanie się z odpowiedziami i przygotowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na pilną potrzebę realizacji zadania w okresie wakacyjnym, jak i realizację zadania w czasie roku szkolnego – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie terminu składania ofert.

Powyższa Informacja stanowi integralną część SWZ i nie powoduje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.